


STUDIO DI INGEGNERIA

CURCIO E REMONDA INGEGNERI ASSOCIATI



Via Paolo Verenose n°216/5
10148 Torino

e-mail progetti@curcioeremonda.it

Tel. 011-5690275
Tel. 011-5690276

Progetto Impianti Meccanici

Comune di Volpiano (TO)

ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO
IN VIA LOMBARDORE - CUP J72H25001160004

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
ELENCO PREZZI UNITARI
IMPIANTI MECCANICI

Proprietà
COMUNE DI VOLPIANO
Piazza Vittorio Emanuele II n. 12

Tav.: E-IM EPU

Scala: 1:50

Lavoro numero:
ZZGF02

Data:
LUGLIO 2026

Riferimento interno:
ZZGF02_E_IM_EPU

Responsabile progetto:
Ing. Alessandro REMONDA

Eseguito da:
C.Gindro

Verificato da:
Ing. Sergio CURCIO

Rev. 1 del:
30/07/2026

Note:
Revisione note validazione

Rev. 2 del:

Note:

Rev. 3 del:

Note:



Certificazione:



Comune di Volpiano
Provincia di Torino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Adeguamento e manutenzione straordinaria dell'archivio sito in Via Lombardore
Prezziario Regione Piemonte 2026 - DEI primo semestre 2026

COMMITTENTE: Comune di Volpiano

Data, 30/07/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 025093d	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI TUBI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E GAS Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 × 1,0 mm euro (ventidue/24)	m	22,24
Nr. 2 025093e	idem c.s. ...di distribuzione): 19,05 × 1,0 mm euro (ventisei/16)	m	26,16
Nr. 3 025093f	idem c.s. ...di distribuzione): 22,22 × 1,0 mm euro (trentadue/96)	m	32,96
Nr. 4 025093g	idem c.s. ...di distribuzione): 6,35 × 1,0 mm euro (tredici/19)	m	13,19
Nr. 5 025093h	idem c.s. ...di distribuzione): 9,52 × 1,0 mm euro (quindici/79)	m	15,79
Nr. 6 025093i	idem c.s. ...di distribuzione): 12,70 × 1,0 mm euro (diciannove/76)	m	19,76
Nr. 7 035003h	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI UNITÀ A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, struttura esterna in lamiera zincata verniciata, espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 61,5 kW, potenza assorbita 16,27 kW; potenza termica 69 kW, potenza assorbita 14,06 kW; fino a 64 unità interne collegabili euro (ventimilanovecentoquarantaquattro/18)	cad	20'944,18
Nr. 8 035005a	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI UNITÀ A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di calore per potenze < 22,4 kW, per R410A ed R32 euro (centoquarantauno/43)	cad	141,43
Nr. 9 035007	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI UNITÀ A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio, funzione back up e duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone euro (centosettantanove/16)	cad	179,16
Nr. 10 035008	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI UNITÀ A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet euro (tremilatrecentosci/87)	cad	3'306,87
Nr. 11 035017a	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI UNITÀ A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, refrigerante R410A, completo di filtro ispezionabile, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA euro (novecentoottantasette/75)	cad	987,75
Nr. 12 035017f	idem c.s. ...resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA euro (milleduecentosettanta/40)	cad	1'270,40
Nr. 13 NPIM01	Fornitura e posa in opera di umidificatore collegato alla rete idrica ad evaporazione naturale avente le seguenti caratteristiche: capacità di umidificazione (a 25°c e 65% u.r.): 1.1 l/h alimentazione elettrica: 220-240 v/ 50-60hz potenza massima assorbita: 100 W portata d'aria: 500 m3/h capacità serbatoio (circa): 20 lt livello di rumorosità : 30/40 db(a) dimensioni= 600xh670x310 mm peso= 17 kg attacchi= DN15 completo di igrostat, filtro depolveratore, quattro velocità di ventilazione ed ogni accessorio necessario euro (millecinquecentotrentanove/08)	a corpo	1'539,08
Nr. 14 NPIM02	Assistenze murarie quali fori, tagli murature, inserimento griglie su porte, ecc.. e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante euro (settecentosettantauno/52)	a corpo	771,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 NPIM03	Demolizione impianti esistenti e consegna delle apparecchiature di climatizzazione rimosse al Comune euro (ottocentosessantauno/12)	a corpo	861,12
Nr. 16 NPIM04	Realizzazione di nuova derivazione di adduzione acqua potabile da derivare dall'impianto esistente nei locali servizi igienici per l'alimentazione dei nuovi umidificatori euro (trecentoottantacinque/76)	a corpo	385,76
Nr. 17 PIE26_01.A1 9.E14.005	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 32, 40 e 50 euro (dieci/16)	m	10,16
Nr. 18 PIE26_05.A5 7.A00.005	Fornitura in opera di tubo in acciaio INOX 1.4401 (AISI 316L) pressfitting per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, conforme al DM 174-04 ed idoneo ai trattamenti antilegionella, con raccordi a pressare in acciaio inox conformi alla UNI 11179 Classe 1. Dotati di O-ring in EPDM nero premontato (con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettrotensili. Compresa quota parte di raccorderia di giunzione e staffaggi e la sola posa di valvolame, tee, curve, terminali e coibentazione la cui fornitura è da computarsi a parte (articoli da PR110.R005.000 a PR110.R200.000) Diametro 22 mm, spessore 1,2 mm euro (ventitre/12)	m	23,12
Nr. 19 PIE26_05.A5 7.A00.010	idem c.s. ...PR110.R200.000) Diametro 28 mm, spessore 1,2 mm euro (ventisei/24)	m	26,24
Nr. 20 PIE26_05.P6 7.C90.005	Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare termoisolante e protettiva ... euro (quarantaquattro/74)	kg	44,74
Nr. 21 PIE26_05.P6 7.E50.005	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di diam. nominale euro (tre/96)	mm	3,96
Nr. 22 PIE26_05.P7 0.B40.005	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diametro fino a mm 34 euro (venti/59)	m	20,59
Nr. 23 PIE26_05.P7 3.F00.005	Provvista e posa in opera di anemostato per distribuzione aria in fusione di alluminio anodizzato Per diametro 125 euro (centocinquantaquattro/10)	cad	154,10
Nr. 24 PIE26_05.P7 3.F50.005	Provvista e posa in opera di bocchette di transito in alluminio con cornice perimetrale o controtelaio euro (sedici/01)	dm²	16,01
Nr. 25 PIE26_05.P7 3.F80.005	Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura ed una mano smalto: Senza rivestimento euro (tredici/24)	kg	13,24
Nr. 26 PIE26_05.P7 3.G80.005	Provvista e posa in opera di pezzi speciali per canali flangiati in lamiera zincata (braghe con curve, tronchetti, coni, ecc.) Senza rivestimento euro (ventinove/78)	kg	29,78
Nr. 27 PIE26_06.A1 1.G01.075	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso coperchi, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 300x75 euro (sessantasei/57)	m	66,57
Nr. 28 PIE26_06.A1 1.G02.030	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 300 euro (ventiquattro/82)	m	24,82
Nr. 29 PIE26_06.A1 1.H03.025	F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per canaline acciaio inox, complete di coperchi, giunti di messa a terra, compreso raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. (COMPRESO COPERCHIO) F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 300x75 euro (centoottantanove/47)	cad	189,47
Nr. 30 PIE26_06.A1 1.I01.070	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazioni, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio zincato) F.O. di passerella a filo dimensione 300x75 euro (cinquantaotto/39)	m	58,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 31 PIE26_06.A2 7.A02.020	F.O. accessori per scalda acqua elettrici F.O. di raccordi per alimentazione e scarico euro (diciassette/83)	cad	17,83
Nr. 32 PIE26_06.A2 7.B02.505	P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile P.O. di timer elettronico programmabile 3-20 minuti euro (otto/14)	cad	8,14
Nr. 33 PIE26_06.A2 7.B02.515	P.O. Posa in opera di accessori per estrattori elettrici serie civile P.O. di griglia fissa o a gravità euro (dieci/85)	cad	10,85
Nr. 34 PIE26_PR11 0.C075.000.0 00	Curva 90° o 45° pressfitting in acciaio INOX Aisi316 elettrounito Di diametro 22 mm x 1.2 mm euro (sei/07)	cad	6,07
Nr. 35 PIE26_PR11 0.C075.000.0 05	idem c.s. ...Di diametro 28 mm x 1.2 mm euro (sette/25)	cad	7,25
Nr. 36 PIE26_PR11 0.C125.005.0 00	Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 32 euro (uno/77)	cad	1,77
Nr. 37 PIE26_PR11 0.R005.000.0 05	Raccordo a T con terminale a manicotto diametro uguale o ridotto Di diametro 28 mm x 1.2 mm euro (undici/13)	cad	11,13
Nr. 38 PIE26_PR11 0.T345.000.0 00	Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 32-spessore mm 3 euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 39 PIE26_PR14 5.E035.000.0 15	Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro 600 m³/ora 40 W euro (trecentoventiuno/36)	cad	321,36
Nr. 40 PIE26_PR14 5.G025.000.0 00	Accessori per estrattori elettrici serie civile griglia fissa o a gravità euro (sette/54)	cad	7,54
Nr. 41 PIE26_PR14 5.T090.000.0 00	Accessori per estrattori elettrici serie civile timer elettronico programmabile 3-20 minuti euro (ventisei/90)	cad	26,90
Nr. 42 PIE26_RU00 .E000.000.00 0	Operaio 4° livello Ore normali euro (quarantaquattro/80)	h	44,80
Nr. 43 PIE26_RU00 .E000.010.00 0	Operaio qualificato Ore normali euro (trentanove/10)	h	39,10
Nr. 44 PIE26_RU00 .E000.015.00 0	Operaio comune Ore normali euro (trentaquattro/94)	h	34,94
	Data, 30/07/2026		
	Il Tecnico		
